

# COMPENSADOS TREVO (JMF COMERCIAL LTDA)

AV GUIDO MARLIERI, 1175 – JARDIM PANORAMA – IPATINGA-MG CEP: 35.162-072 TEL (31) 3822 – 4522

## TERMO DE GARANTIA DAS CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO FABRICADAS PELA COMPENSADOS TREVO

### 1- Transporte e estocagem:

- a) As chapas de compensado plastificado da **COMPENSADOS TREVO** são entregues em pallets que as protegem durante o transporte até a obra, garantindo desta forma a qualidade do produto adquirido pelo cliente.
- b) As chapas devem ser desembaladas pelo cliente, e transportadas para o local de uso ou armazenamento, tomando-se os devidos cuidados contra quedas e batidas que danifiquem as bordas, quinas e superfície das mesmas.
- c) As chapas devem ser armazenadas empilhadas na posição horizontal de forma que não entre em contato com o piso. Caso não sejam utilizadas de imediato, deverão ser armazenadas em local coberto, protegidas do sol, chuva e umidade.

### 2- Corte e impermeabilização:

- a) No corte das chapas de compensado plastificado da **COMPENSADOS TREVO** recomenda-se a utilização de serra de vídia com as seguintes características:

RPM	Diâmetro	Espessura do disco	Espessura do corte	Número de dentes
3600	350	2,5	3,8	72
3800	350	2,5	3,8	60
4200	350	2,5	4,4	54

**Obs.:** A bancada da serra deverá ter a dimensão tal, que apóie pelo menos 2/3 da chapa, nos dois sentidos, e que a mesma seja fixada de maneira que não provoque trepidação, quando em funcionamento.

- b) Quanto à preparação dos painéis recomenda-se, após os cortes das chapas, a pintura dos novos topos com tinta impermeabilizante. E durante a confecção e montagem dos painéis, os pregos deverão ser introduzidos no sentido perpendicular às lâminas.

### 3- Concretagem:

- a) É extremamente importante a aplicação de **desmoldante\*** nas superfícies das chapas de compensado plastificado da **COMPENSADOS TREVO** antes da concretagem.

**\*Desmoldante** é uma composição fina oleosa, emulsionada em água, para aplicação em formas de madeira ou outras formas absorventes. Facilita a desmoldagem e a obtenção de superfícies de concreto aparente com melhor aspecto. A retirada da fôrma é bastante facilitada com redução de custos de limpeza.

- b) Quanto ao processo de lançamento e vibração do concreto recomenda-se a utilização do vibrador com ponta revestida de borracha, evitando assim o contato da ponta do vibrador com a superfície da forma, causando danos que comprometam a garantia das chapas.
- c) No processo de desforma recomenda-se a utilização de cunhas e alavancas de madeira. Deve ser evitado a utilização de “pés-de-cabra”, assim como a quedas dos painéis diretamente ao solo, uma vez que, estes fatores, quando isolados ou em conjunto danificam e comprometem a garantia.
- d) Quanto à limpeza das chapas após a desforma, recomenda-se que as mesmas deverão ser lavadas com água sob pressão, e em seguida deverão receber nova aplicação de agente desmoldante, para facilitar a próxima operação de desforma e conseqüentemente proporcionar uma vida útil maior às chapas de compensado plastificado.

### Garantia e compromisso:

- a) As chapas que apresentarem **defeitos de colagem** durante o prazo de garantia (14 formas, sendo 07 de cada lado) serão substituídas conforme valor proporcional ao número de utilizações não alcançadas efetivamente.
- b) O termo garante apenas a reposição das chapas que apresentarem defeito de colagem, não responsabilizando pelos demais custos da obra.